# Ausschreibungstext
Fahrradständer Basic Plus

Ein trapezförmiger Anlehnbügel mit Wegrollsicherung und Kippsicherung in einer Rohrstärke von 33,7 mm, an die Rahmengeometrie des Fahrrades so angepasst, dass Rahmen und Laufrad mit Hilfe eines Bügelschlosses an den Hauptbügel leicht anzuschließen sind.

Mit dem Hauptbügel ist eine Wegrollsicherung und ein zusätzlicher Haltebügel aus Rundstahl 16 mm verschweißt. Die Wegrollsicherung des Fahrradständers ist so gestaltet, dass das Fahrrad beim Einstellen automatisch eine Neigung zum Hauptbügel einnimmt und deshalb kippsicher steht. Durch einen vom Hauptbügel zur Wegrollsicherung geführten zusätzlichen Haltebügel wird die Standsicherheit erhöht, zum anderen wird ein seitenverkehrtes Einstellen verhindert.

Im Tauchbad feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach EN ISO 1461.

____ Einstellplätze
**einseitige** Einstellung
**beidseitige** Einstellung

Achsabstand 40 cm, höhenversetzt
Achsabstand 50 cm, höhenversetzt
Achsabstand 60 cm, ebenerdig
Achsabstand 70 cm, ebenerdig

**zum Aufdübeln (Schienenmontage)** liefern
**zum Einbetonieren** liefern
**zur Fertigfundament Montage (Fundamentsteinplatte)** liefern

**Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH**
Grapengießerstraße 34 · 23532 Lübeck · (0451) 50 28 - 0 · info@bikeandride.de

---

**Fundamentsteinplatte 498/498/80 mm liefern**
**Fundamentsteinplatte 498/598/80 mm liefern**
**(und im Pflaster verlegen ggf. beim Pflastern ausschreiben)**

Profilierte Fundamentsteinplatte mit zwei leicht konisch ausgeprägten Rillen mit jeweils zwei Entwässerungseinbuchtungen zur Drainage und jeweils zwei Innenliegenden Aufkantungen liefern.

____ Fundamentsteinplatten EP: GP:

**Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH**
Grapengießerstraße 34 · 23532 Lübeck · (0451) 50 28 - 0 · info@bikeandride.de

---

**Aufdübeln der Fahrradständer**

Aufdübeln der Fahrradständer in den profilierten Fundamentsteinplatten und Aufschrauben. Kosten für Befestigungsmaterial sind in die Einheitspreise einzurechnen.

____ Einstellplätze montieren EP: GP: